DODATOK č.1

K ZMLUVE Č. 251816 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE

ďalej označovaný len ako „ **Dodatok** “, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

1. Poskytovateľ dotácie:	**Environmentálny fond**
so sídlom:	Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO:	30 796 491
DIČ:	2021925774
Štatutárny zástupca:	Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK64 8180 0000 0070 0044 0526

a

2. Príjemca dotácie:	**Obec Žitavany**
so sídlom:	Športová 229/5, 95197 Žitavany
IČO:	37869451
DIČ:	2021701528
Štatutárny zástupca:	Pavel Chren , starosta obce
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN Dotačného účtu:	SK96 0900 0000 0050 7620 8580

I. Článok
Úvodné ustanovenia

1. **Zmena Zmluvy** - Zmluvné strany uzavreli dňa 11.12.2025 Zmluvu č. 251816 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
2. **Obsah Dodatku** - Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **Definície v Dodatku** - Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **Dodatok a jeho prílohy** - Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasti:

    a. **Príloha č. 1** Dodatku.

II. Článok
Predmet Dodatku

1. **Predmet Dodatku** - Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s IV. Článkom odsekom 4 a XI. Článkom odsekom 5 Zmluvy sa Zmluva mení nasledovne:

    a. v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku

    b. uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.

III. Článok
Záverečné ustanovenia

1. **Platnosť a účinnosť Dodatku** - Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **Záväznosť ustanovení Zmluvy** - Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **Oprávnenie konajúcich osôb** - Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok** - Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **Počet vyhotovení** - Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Príjemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **Vyhlásenie Príjemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie** - Príjemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného

obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Príjemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

Žitavany, dňa

Bratislava, dňa

Obec Žitavany
Pavel Chren
starosta obce

Environmentálny fond
Ing. Marek Giba, MBA
generálny riaditeľ

PRÍLOHA Č. 1
Všeobecné informácie o Projekte

Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy: Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2025 - Oblasť: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV (L)
Číslo Zmluvy: 251816 08U02

Účel Dotácie:	Financovanie Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej športovej haly
Oblasť:	ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV (L)
Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára:	§ 4 ods. 1 písm. l)
Rozhodnutie ministra č.:	67125/2025 zo dňa 24.11.2025
Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra:	264 050 EUR (slovom: dvestošesťdesiatštyritisícpäťdesiat eur)
Výška spolufinancovania v %:	5
Oprávnené obdobie:	01.01.2025 - 30.11.2026
Interval Čerpania:	od účinnosti zmluvy - do 26.02.2027
Doba udržateľnosti:	5 rokov
Spôsob financovania:	Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov
Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie / Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska:	maximálne 3-krát za Oprávnené obdobie
Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy:	do 31.03.2026
Finančné opravy:	☐ Áno ☑ Nie
Finančná oprava pred použitím Dotácie:	
Finančná oprava po použití Dotácie:	

Opis Projektu:	Obec Žitavany plánuje zrealizovať zo schválenej dotácie a spolufinancovania: 1. zateplenie budovy 2. výmena drevených okien a exteriérových dvier 3. zateplenie strechy 4. elektroinštalácia (výmena svietidiel), bleskozvod a fotovoltický systém

1. Miesto Realizácie Projektu	
Okres:	Zlaté Moravce
Obec:	Žitavany
Ulica a číslo:	
Parcelné číslo (ak relevantné):	743/3

Doklady v zmysle príslušného stavebného zákona oprávňujúce Príjemcu na realizáciu činností Projektu (ak je relevantné)

1. Názov dokumentu:	Stavebné povolenie
Vydané dňa:	15.06.2022
Číslo:	364/2022-003-IP
Stavebný úrad:	Obec Machulince
Nadobudnutie právoplatnosti:	17.06.2022

2. Názov dokumentu:	Oprava zrejmej chyby v Stavebnom povolení č. 364/2022-003-IP zo dňa 15.06.2022
Vydané dňa:	30.05.2024
Číslo:	364/2022-003-IP
Stavebný úrad:	Obec Machulince
Nadobudnutie právoplatnosti:	

3. Názov dokumentu:	Oprava zrejmej chyby v Stavebnom povolení č. 364/2022-003-IP zo dňa 15.06.2022
Vydané dňa:	12.03.2025
Číslo:	364/2022-004-IP
Stavebný úrad:	Obec Machulince
Nadobudnutie právoplatnosti:	

4. Názov dokumentu:	Predĺženie lehoty na dokončenie stavby
Vydané dňa:	18.03.2025
Číslo:	220/2025
Stavebný úrad:	Obec Machulince
Nadobudnutie právoplatnosti:	

Projektová dokumentácia/Relevantná štúdia

1. Názov:	Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej športovej haly
Číslo:	

Dátum vypracovania:	02/2021
Zhotoviteľ:	Ing. Peter Candrák, aut. stav. inž. Hurbanova 2, 953 01 Zlaté Moravce

2. Názov:	Technická správa k elektroinštalácii
Číslo:	
Dátum vypracovania:	02/2023
Zhotoviteľ:	Ing. Dušan Ondrejka

Dodávateľ

1. Obchodné meno:	EUROPA GROUP s.r.o.
Sídlo:	133, 956 13 Hrušovany
IČO:	47583029
Zápis:	Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36111/N
Údaje o Dodávateľskej zmluve:	ZMLUVA O DIELO, dátum uzavretia: 25.11.2025 Dátum a miesto zverejnenia: 04.12.2025 v CRZ: https://www.crz.gov.sk/zmluva/11691587/

Príloha č. 3

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 546040_OV
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej športovej haly

JKSO:
Miesto: Žitavany

ČS:
Dátum: 4. 11. 2025

Objednávateľ:
Obec Žitavany, Športová 229/5, 95197 Žitavany
IČO: 37869451
IČ DPH: 2021701528

Zhotoviteľ:
EUROPA GROUP, s.r.o.
IČO: 47583029
IČ DPH: 2023953217

Projektant:
Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**227 514,02**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**227 514,02**	**52 328,22**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**279 842,24**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 546040_OV

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej športovej haly**

Miesto: **Žitavany** Dátum: 4. 11. 2025

Objednávateľ: Obec Žitavany, Športová 229/5, 95197 Žitavany Projektant: Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.

Zhotoviteľ: EUROPA GROUP, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**227 514,02**	**279 842,24**
OSHZ01	**Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej športovej haly**	175 615,85	216 007,50
BLSHZ01	**Bleskozvod**	3 055,38	3 758,12
FVSHZ01	**Fotovoltika**	45 439,17	55 890,18
ElSHZ01	**Elektroinštalácia**	3 403,62	4 186,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej športovej haly
Objekt:

OSHZ01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej športovej haly

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	4. 11. 2025
Objednávateľ:		IČO:	37869451
	Obec Žitavany, Športová 229/5, 95197 Žitavany	IČ DPH:	2021701528
Zhotoviteľ:		IČO:	47583029
	EUROPA GROUP, s.r.o.	IČ DPH:	2023953217
Projektant:		IČO:	
	Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:
Oprávnené náklady

Cena bez DPH **175 615,85**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	175 615,85	23,00%	40 391,65

Cena s DPH **v EUR** **216 007,50**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej športovej haly

Objekt:

OSHZ01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej športovej haly

Miesto:		Dátum:	4. 11. 2025
Objednávateľ:	Obec Žitavany, Športová 229/5, 95197 Žitavany	Projektant:	Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.
Zhotoviteľ:	EUROPA GROUP, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**175 615,85**
HSV - Práce a dodávky HSV	72 346,57
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	50 461,55
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19 593,71
99 - Presun hmôt HSV	2 291,31
PSV - Práce a dodávky PSV	103 269,28
712 - Izolácie striech	7 132,29
713 - Izolácie tepelné	43 930,13
762 - Konštrukcie tesárske	430,64
764 - Konštrukcie klampiarske	13 741,41
766 - Konštrukcie stolárske	37 931,98
783 - Nátery	102,83

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej športovej haly

Objekt:

OSHZ01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej športovej haly

Miesto:		Dátum:	4. 11. 2025
Objednávateľ:	Obec Žitavany, Športová 229/5, 95197 Žitavany	Projektant:	Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.
Zhotoviteľ:	EUROPA GROUP, s.r.o.	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**175 615,85**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				72 346,57
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				50 461,55
1	K	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	131,350	18,50	2 429,98
2	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	118,910	2,33	277,06
3	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	450,180	14,24	6 410,56
4	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, Baumit MosaikTop	m2	44,100	32,91	1 451,33
5	K	625250548.S1	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, , kotvy vr. líšt, lemovaní, profilov, zosilení, dilatácie, tmelu - komplet	m2	36,020	44,35	1 597,49
6	K	625250712.S1	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, kotvy vr. líšt, profilov, dilatácií, tmelu - komplet	m2	414,160	76,16	31 542,43
7	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	131,350	51,41	6 752,70
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19 593,71
8	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	503,510	3,62	1 822,71
9	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 007,020	1,80	1 812,64
10	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	503,510	2,47	1 243,67
11	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	76,800	9,70	744,96
12	K	944944101	Záchytná sieť umiestnená max.6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ.drôtov	m2	503,510	7,05	3 549,75
13	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	503,510	2,18	1 097,65
14	K	953945311.S	Hliníkový soklový profil šírky 123 mm	m	88,190	9,90	873,08
15	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	59,810	3,33	199,17
16	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	291,890	6,12	1 786,37
17	K	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	42,000	1,16	48,72
18	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	1,000	0,94	0,94
19	K	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2	ks	1,000	1,70	1,70
20	K	968061128	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla nad 2 m2	ks	1,000	2,10	2,10
21	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	42,000	8,86	372,12
22	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	12,610	30,57	385,49
23	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	41,720	14,19	592,01
24	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	41,720	9,95	415,11
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,720	16,42	685,04
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	208,600	0,48	100,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	41,720	14,31	597,01
28	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	83,440	1,61	134,34
29	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	41,720	75,00	3 129,00
	D	99	Presun hmôt HSV				2 291,31
30	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	220,530	10,39	2 291,31
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				103 269,28
	D	712	Izolácie striech				7 132,29
31	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	466,900	1,16	541,60
32	*M*	*283230007300.S*	*Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE*	*m2*	*536,940*	*0,50*	*268,47*
33	K	712321132.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za tepla náterom asfaltovým	m2	34,780	0,70	24,35
34	*M*	*111620000200*	*Asfalt polofúkaný P 65 v sudoch do 250 kg*	*t*	*0,050*	*615,24*	*30,76*
35	K	712321132.S1	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° - nástrek modifikovaným asfaltom	m2	466,900	4,50	2 101,05
36	*M*	*111620000501.S*	*Asfalt striekaný*	*m2*	*476,240*	*8,40*	*4 000,42*
37	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,630	45,63	165,64
	D	713	Izolácie tepelné				43 930,13
38	K	713116050.S	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou hrúbky do 35 - 40 cm	m3	166,000	88,13	14 629,58
39	*M*	*629110000101.S*	*Climastone*	*m3*	*174,300*	*119,67*	*20 858,48*
40	K	713141210.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvová prilep. asfaltom	m2	34,780	7,70	267,81
41	*M*	*28376541401*	*Polydek s nakašírovaným asf.pásom typ S hr. 200 mm (2x200 mm)*	*m2*	*70,950*	*53,87*	*3 822,08*
42	K	713142111	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová prilep. asfaltom	m2	443,070	6,71	2 973,00
43	K	713144051.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou do lepidla - dodatočne	m2	16,100	14,76	237,64
44	*M*	*631440027101.S*	*Doska TI hr. 30 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*16,420*	*7,66*	*125,78*
45	K	Rpol7131	Demontáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová	m2	443,070	1,30	575,99
46	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	314,120	1,40	439,77
	D	762	Konštrukcie tesárske				430,64
47	K	762335110	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneného reziva plochy do 120 cm2	m	34,400	1,67	57,45
48	*M*	*6051590000*	*Hranol akosť I dĺžky 100-175cm 100x120,140mm*	*m3*	*0,760*	*431,21*	*327,72*
49	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,760	35,43	26,93
50	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,121	4,50	18,54
	D	764	Konštrukcie klampiarske				13 741,41
51	K	764323240	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 400 mm	m	74,400	20,28	1 508,83
52	K	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	45,000	0,99	44,55
53	K	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	2,000	3,19	6,38
54	K	764339910	Lemovanie z pozinkovaného Pz plechu komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche do 30°	m2	2,000	34,15	68,30
55	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	77,080	1,35	104,06
56	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	8,000	1,81	14,48
57	K	764391820	Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00192t	m	25,400	0,99	25,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	764391933	Ostatné prvky strešné z pozinkovaného Pz plechu roh záveternej lišty so sklonom do 30° rš 400 mm	m	25,200	4,80	120,96
59	K	764393830	Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm, -0,00197t	m	32,000	0,92	29,44
60	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	50,860	1,81	92,06
61	K	764421960	Oplechovanie ríms z pozinkovaného Pz plechu rš 400 mm	m	9,830	4,99	49,05
62	K	764430950	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu múrov a nadmuroviek rš 600 mm	m	31,800	7,96	253,13
63	K	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	33,800	1,60	54,08
64	K	764731117	Oplechovanie múrov rš 750 mm	m	32,200	47,67	1 534,97
65	K	764751601	Žľaby PLASTIKA s hákmi, čelami,rohmi a hrdlami priemer 160 mm,hnedé	m	77,500	40,79	3 161,23
66	K	764759201	Kotlík PLASTIKA priemer 110 mm, hnedý	ks	7,000	33,67	235,69
67	K	764951001	Odpadové rúry PLASTIKA rovné priemer 100 mm, hnedé	m	42,500	26,52	1 127,10
68	K	Rpol7643118	Demontáž krytiny strešnej	m2	443,070	11,52	5 104,17
69	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	109,360	1,90	207,78
	D	766	Konštrukcie stolárske				37 931,98
70	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	198,000	17,32	3 429,36
71	*M*	*283290006100.S*	*Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru*	*m*	*207,900*	*1,74*	*361,75*
72	*M*	*283290006200.S*	*Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru*	*m*	*207,900*	*1,74*	*361,75*
73	*M*	*61141140001*	*Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné šxv 1150/1865 mm, izolačné trojsklo vr. interierového a exterierového parapetu, kovania - komplet*	*ks*	*5,000*	*623,20*	*3 116,00*
74	*M*	*61141107001*	*Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné šxv 1150/2365 mm, izolačné trojsklo vr. interierového a exterierového parapetu, kovania - komplet*	*ks*	*33,000*	*783,40*	*25 852,20*
75	*M*	*6114121000*	*Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné šxv 2080/1500 mm, izolačné trojsklo vr. interierového a exterierového parapetu, kovania - komplet*	*ks*	*2,000*	*871,50*	*1 743,00*
76	*M*	*61141229001*	*Plastové dvere otváravé 900/1970 mm plné, izolačné trojsklo vr. zámku, kovania - komplet*	*ks*	*1,000*	*656,60*	*656,60*
77	*M*	*61141230001*	*Plastové dvere otváravé 1600/1970 mm, izolačné trojsklo vr. zámku, kovania - komplet*	*ks*	*1,000*	*1 167,40*	*1 167,40*
78	*M*	*61141230002*	*Plastové dvere otváravé 1700/1970 mm, izolačné trojsklo vr. zámku, kovania - komplet*	*ks*	*1,000*	*1 240,30*	*1 240,30*
79	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,070	51,65	3,62
	D	783	Nátery				102,83
80	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	22,700	4,53	102,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej športovej haly
Objekt:
BLSHZ01 - Bleskozvod

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 4. 11. 2025

Objednávateľ:
Obec Žitavany, Športová 229/5, 95197 Žitavany
IČO: 37869451
IČ DPH: 2021701528

Zhotoviteľ:
EUROPA GROUP, s.r.o.
IČO: 47583029
IČ DPH: 2023953217

Projektant:
Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Oprávnené náklady

Cena bez DPH **3 055,38**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	3 055,38	23,00%	702,74

Cena s DPH **v EUR** **3 758,12**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej športovej haly
Objekt:
BLSHZ01 - Bleskozvod

Miesto:		Dátum:	4. 11. 2025
Objednávateľ:	Obec Žitavany, Športová 229/5, 95197 Žitavany	Projektant:	Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.
Zhotoviteľ:	EUROPA GROUP, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**3 055,38**
D1 - Práce a dodávky M	3 055,38
21-M - Bleskozvod	3 055,38

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej športovej haly
Objekt:
BLSHZ01 - Bleskozvod

Miesto: | Dátum: 4. 11. 2025

Objednávateľ: Obec Žitavany, Športová 229/5, 95197 Žitavany | Projektant: Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.

Zhotoviteľ: EUROPA GROUP, s.r.o. | Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu **3 055,38**

D D1 Práce a dodávky M 3 055,38

D 21-M Bleskozvod 3 055,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	210010023	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1529 - 29 mm	m	36,000	2,35	84,60
2	*M*	*3450726400*	*Trubka tuha PVC 1529*	*m*	*36,000*	*1,80*	*64,80*
3	K	210010313	Montáž OU	kus	6,000	18,15	108,90
4	*M*	*3450913000*	*Ochranný uholník s dvomi držiakmi*	*ks*	*6,000*	*15,42*	*92,52*
5	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	130,000	5,10	663,00
6	K	2102201r01	Uzemňovací vodič FeZn 30x4 vrátane materiálu uložený do základu d+m	m	18,000	5,01	90,18
7	*M*	*1561522500*	*Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm*	*kg*	*52,000*	*2,81*	*146,12*
8	*M*	*3540404800*	*HR-Podpera PV*	*ks*	*65,000*	*2,18*	*141,70*
9	K	210220212	Zachyt.tyč včít.upevnenia do steny do 3 m dĺžky tyče POMOCNý JíMAč	kus	5,000	16,64	83,20
10	*M*	*3540200300*	*HR-Držiak DJ 2*	*ks*	*10,000*	*7,82*	*78,20*
11	*M*	*3540300400*	*HR-Jimacia tyc JP215*	*ks*	*5,000*	*18,15*	*90,75*
12	*M*	*3540402000*	*HR-Ochr.strieska OS 02*	*ks*	*5,000*	*5,98*	*29,90*
13	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	kus	32,000	2,99	95,68
14	*M*	*3540406800*	*HR-Svorka SS*	*ks*	*32,000*	*0,73*	*23,36*
15	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	kus	21,000	5,57	116,97
16	*M*	*3540406200*	*HR-Svorka SO*	*ks*	*6,000*	*1,82*	*10,92*
17	*M*	*3540408300*	*HR-Svorka SZ*	*ks*	*6,000*	*2,27*	*13,62*
18	*M*	*3540406300*	*HR-Svorka SP 1*	*ks*	*6,000*	*1,13*	*6,78*
19	*M*	*3540406100*	*HR-Svorka SK*	*ks*	*3,000*	*1,48*	*4,44*
20	K	210220362	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 4,5 m súprava	kus	6,000	25,71	154,26
21	*M*	*3540501100*	*HR-Zemna tyc ZT 2M*	*ks*	*6,000*	*32,62*	*195,72*
22	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	kus	6,000	3,52	21,12
23	*M*	*5489511000*	*Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm*	*Kus*	*6,000*	*5,73*	*34,38*
24	K	HZS-001	Revízna správa	hod	20,000	35,00	700,00
25	K	Pol1	PPV 2%	%	2,140	1,99	4,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej športovej haly
Objekt:
FVSHZ01 - Fotovoltika

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 4. 11. 2025

Objednávateľ:
Obec Žitavany, Športová 229/5, 95197 Žitavany
IČO: 37869451
IČ DPH: 2021701528

Zhotoviteľ:
EUROPA GROUP, s.r.o.
IČO: 47583029
IČ DPH: 2023953217

Projektant:
Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Oprávnené náklady

Cena bez DPH **45 439,17**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	45 439,17	23,00%	10 451,01

Cena s DPH **v** **EUR** **55 890,18**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej športovej haly
Objekt:
FVSHZ01 - Fotovoltika

Miesto:		Dátum:	4. 11. 2025
Objednávateľ:	Obec Žitavany, Športová 229/5, 95197 Žitavany	Projektant:	Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.
Zhotoviteľ:	EUROPA GROUP, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**45 439,17**
M - Práce a dodávky M	45 439,17
A - Hlavný rozvod	420,00
E - Hodinové zúčtovacie sadzby	420,00
D4 - HZS , Ostatné	384,00
21-M - Elektromontáže	44 635,17

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej športovej haly
Objekt:
FVSHZ01 - Fotovoltika

Miesto: | Dátum: 4. 11. 2025

Objednávateľ: Obec Žitavany, Športová 229/5, 95197 Žitavany | Projektant: Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.

Zhotoviteľ: EUROPA GROUP, s.r.o. | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**45 439,17**
	D	M	Práce a dodávky M				45 439,17
	D	A	Hlavný rozvod				420,00
	D	E	Hodinové zúčtovacie sadzby				420,00
1	K	HZS000909	Odborná prehliadka a odborná skúška EZ	hod	12,000	35,00	420,00
	D	D4	HZS , Ostatné				384,00
2	K	OST8	Odskúšanie a nastavenie všetkých zariadení, záverečné merania	hod	12,000	32,00	384,00
	D	21-M	Elektromontáže				44 635,17
3	K	210020306	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/100 mm bez veka vrátane podpery	m	18,000	10,81	194,58
4	*M*	*345750010100*	*Žlab káblový MARS 125x100 mm*	*m*	*18,000*	*11,38*	*204,84*
5	*M*	*345750011500*	*Kryt káblového žľabu MARS 125 mm*	*m*	*18,000*	*4,67*	*84,06*
6	*M*	*345750014000*	*Koleno 90° pre káblový žlab MARS 125x100 mm*	*m*	*0,530*	*12,48*	*6,61*
7	*M*	*345750052400*	*Zakončenie žľabu MARS 125x100 mm*	*ks*	*0,530*	*1,71*	*0,91*
8	*M*	*345750054300*	*Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M8*	*ks*	*7,000*	*17,56*	*122,92*
9	K	210020342.S	Podpierka pre žľab 150/25 mm	ks	22,000	4,56	100,32
10	*M*	*345750056000.S*	*Podpera k elektroinštalačným žľabom 150*	*ks*	*22,000*	*1,41*	*31,02*
11	*M*	*345750056800*	*Držiak LTS 300 S - sendzimir pozinkovaný materiál, pre šírku žľabu 300 mm, KOPOS*	*ks*	*22,000*	*14,02*	*308,44*
12	K	210021511.S	Tesnenie zvislého prestupu s jedným alebo viackáblovými vedeniami typ E	ks	1,000	65,40	65,40
13	*M*	*210021511.s1*	*Strešný prestup pre napojenie káblov k FVE TWOD 75 BIT*		*1,000*	*56,00*	*56,00*
14	K	210193201.S	Domova rozvodnica do 8 M povrchová montáž IP 65	ks	1,000	17,20	17,20
15	K	210193202.S	Domova rozvodnica do 18 M povrchová montáž IP 65	ks	1,000	20,22	20,22
16	K	210220210.S	Podstavec betónový 50x50x10	ks	56,000	11,62	650,72
17	*M*	*IBC2*	*Vodič IBC Flexi-sun 6mm2 bk * TZE*	*m*	*156,000*	*3,12*	*486,72*
18	*M*	*RD.C_KR*	*Rozvádzač RF.AC*	*ks*	*1,000*	*2 760,00*	*2 760,00*
19	*M*	*RD.DC_KR*	*Rozvádzač RF.DC*	*ks*	*2,000*	*1 540,00*	*3 080,00*
20	K	210501002.S	Prípravné práce pre zahájením montáže nad 8 panelov	ks	1,000	8,96	8,96
21	K	210501035.S	Montáž nosného roštu pre fotovoltaické panely pre kotvenie na plochej streche	ks	32,000	35,20	1 126,40
22	*M*	*346510004000.S*	*S-Dome 6.10 Base Set+Dome 6.10 Peak +Dome SpeedPorter*	*ks*	*32,000*	*65,60*	*2 099,20*
23	*M*	*346510005000.S*	*S-Dome 6.10 Windbreaker long*	*ks*	*32,000*	*19,70*	*630,40*
24	*M*	*346510005800.S*	*Krajná príchytka komplet - Koncový kus OT 35 mm*	*ks*	*16,000*	*1,02*	*16,32*
25	*M*	*346510005900.S*	*Stredová príchytka komplet - Spojovací kus OT 35 mm*	*ks*	*40,000*	*1,84*	*73,60*
26	K	210501100.S	Montáž fotovolataického panela na rošt na plochej streche	ks	32,000	30,70	982,40
27	*M*	*346510000100.S*	*Fotovoltaický polykryštalický strešný panel Solar JAM 72S20-460/MR*	*ks*	*32,000*	*205,00*	*6 560,00*
28	*M*	*345750008700*	*Žlab káblový MARS 125x50 mm*	*m*	*18,000*	*7,95*	*143,10*
29	K	210501200.S	Montáž a zapojenie solárnej rozvodnej skrine, vstup/výstup 1/1	ks	32,000	66,65	2 132,80
30	*M*	*346510002100.S*	*Optimizer Tigo TS4-A-O (700W)*	*ks*	*32,000*	*66,80*	*2 137,60*
31	K	210501201	Montáž a zapojenie String Boxu in/out 2/2	ks	2,000	37,60	75,20
32	K	210501201.S	Montáž a zapojenie solárnej rozvodnej skrine, vstup/výstup 2/2	ks	2,000	67,30	134,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	*M*	*346510002400.S*	*Solárna rozvodná skriňa, vstup/výstup 2/2xDC, IP65, s prepäťovou ochranou*	*ks*	*2,000*	*2 060,00*	*4 120,00*
34	K	210501251.S	Montáž a zapojenie meniča napätia trojfázového z DC/AC	ks	1,000	206,00	206,00
35	*M*	*346510001900.S*	*Solárny menič DC/AC trojfázový SOLAR Edge 10K*	*ks*	*1,000*	*7 200,00*	*7 200,00*
36	*M*	*S500-1GM4MRM*	*Tigo CloudConnect Advance Kit*	*ks*	*1,000*	*216,00*	*216,00*
37	*M*	*HZS000909*	*Doplnkové práce*	*hod*	*12,000*	*30,00*	*360,00*
38	*M*	*R pol*	*Dodávka a montáž batériového setu LFP+BMS+2xLFP-17,4kWh*	*ks*	*1,000*	*8 220,00*	*8 220,00*
39	K	Pol2	Pridružené práce	%	2,500	1,05	2,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej športovej haly
Objekt:
EISHZ01 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 4. 11. 2025

Objednávateľ:
Obec Žitavany, Športová 229/5, 95197 Žitavany
IČO: 37869451
IČ DPH: 2021701528

Zhotoviteľ:
EUROPA GROUP, s.r.o.
IČO: 47583029
IČ DPH: 2023953217

Projektant:
Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**3 403,62**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	3 403,62	23,00%	782,83

Cena s DPH	**v EUR**	**4 186,45**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej športovej haly
Objekt:
EISHZ01 - Elektroinštalácia

Miesto:		Dátum:	4. 11. 2025
Objednávateľ:	Obec Žitavany, Športová 229/5, 95197 Žitavany	Projektant:	Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.
Zhotoviteľ:	EUROPA GROUP, s.r.o.	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**3 403,62**
D1 - Práce a dodávky M	3 403,62
21-M - Elektromontáže	3 403,62

ROZPOČET

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecnej športovej haly
Objekt:
EISHZ01 - Elektroinštalácia

Miesto: | Dátum: 4. 11. 2025

Objednávateľ: Obec Žitavany, Športová 229/5, 95197 Žitavany | Projektant: Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.

Zhotoviteľ: EUROPA GROUP, s.r.o. | Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 403,62**
	D	D1	Práce a dodávky M				3 403,62
	D	21-M	Elektromontáže				3 403,62
3	K	R pol	Montáž LED svietidiel	ks	36,000	23,42	843,12
4	*M*	*R pol*	*Svietidlo LED typ 4000Lm IP20 CRI >80, 4000k ozn.kazetové*	*ks*	*36,000*	*65,00*	*2 340,00*
14	K	HZS-008	Demontáž jestvujúcich svietidiel	hod	15,000	14,70	220,50